

Netto-Raumflächen nach DIN 277

Projekt: Errichtung einer oberirdischen Interims-Stellplatzanlage für 78 Baulast-PKW-Stellplätze
 Ersteller: 3pass Architekten Stadtplaner Part mbB
 Datum / Zeit: 16.04.2018 / 14:45
 Hinweis:

Geschoss	Bezeichnung Funktion	Nr	Abmessungen	NF [m²]	TF [m²]	VF [m²]	LGF [m²]	
	Nutzfläche Stpl.	1	104.550*5.000	522,75				
		2	86.700*5.000	433,50				
		3	7.650*5.000	38,25				
		Summe		994,50				
		Verkehrsfläche Stpl.	1	0.5*(3.870*0.004)			0,01	
			2	0.5* (3.870+3.869)*1.078			4,17	
			3	86.700*6.000			520,20	
			4	0.5* (30.753+26.951)*6.000			173,11	
			5	0.5*(0.007*1.110)			0,00	
			6	0.5* (1.118+1.110)*7.578			8,44	
7			0.5* (2.648+2.614)*5.000			13,16		
Summe				719,09				
Summe			994,50		719,09			
Gesamtsumme			994,50		719,09			

Übersicht Geschosse / Umschließungsart			Gesamt
	NF	994,50	994,50
	VF	719,09	719,09
Gesamt		1713,59	1713,59