




## Brutto-Rauminhalte nach DIN277

Projekt: Errichtung eines Sonderbaus (Baufeld A) mit 56 Wohneinheiten, einer fünfzügigen Kita und einer Tiefgarage (>1.000 qm)  
 Ersteller: 3pass Architekten Stadtplaner Part mbB  
 Datum / Zeit: 28.03.2018 / 11:51  
 Hinweis:

Bereich	Bezeichnung	Haus	Funktion	Nr	Abmessungen	Rauminhalt [m³]
<b>R = Bereich R: Regelfall der Raumumschließung</b>						
	Untergeschoss	Haus 1	Keller	1	11.76*1.93*3.90	88,48
				2	0.5* (1.93+0.55)*6.55*3.90	31,71
				3	14.56*1.95*3.90	110,41
				4	13.99*9.35*3.90	509,96
				5	7.50*6.85*3.90	200,23
				Summe		940,79
	Untergeschoss	Haus 2	Keller	1	10.94*8.52*3.90	363,30
				2	5.73*5.24*3.90	117,10
				3	13.74*7.50*3.90	401,63
				Summe		882,03
	Untergeschoss	Haus 3	Keller	1	5.24*2.29*3.90	46,70
				2	16.21*10.94*3.90	691,40
				Summe		738,10
	Untergeschoss	Haus 1	Schleuse	1	0.5* (2.57+1.25)*6.32*2.95	35,58
				Summe		35,58
	Untergeschoss	Haus 2	Schleuse	1	5.24*2.77*2.95	42,74
				Summe		42,74

## Brutto-Rauminhalte nach DIN277

Projekt: Errichtung eines Sonderbaus (Baufeld A) mit 56 Wohneinheiten, einer fünfzügigen Kita und einer Tiefgarage (>1.000 qm)  
 Ersteller: 3pass Architekten Stadtplaner Part mbB  
 Datum / Zeit: 28.03.2018 / 11:51  
 Hinweis:

Bereich	Bezeichnung	Haus	Funktion	Nr	Abmessungen	Rauminhalt [m³]
	Untergeschoss	Haus 3	Schleuse	1	5.24*2.77*2.95	42,74
					Summe	42,74
Summe R						2681,98
Summe						2681,98
Gesamtsumme						2681,98

	Bereich			
	R	S		gesamt
Rauminhalt [m³]	2681,98	0,00		2681,98